

**SPECIFIKACIJA
MATERIJALAZA
IZLUČNO
NATJECANJE 2025.**
Kućne instalacije



worldskills
Croatia

POTREBNI MATERIJALI – MODUL 2 - CIJEVNI RAZDJELNIK

r.b.	Naziv	Količina
1.	Cijev Cu \varnothing 18x1	750 mm
2.	Vijak (tipla) za obujmice	2
3.	Obujmica cijevna PVC 1/1 za Cu \varnothing 18 mm	2
4.	Kuglasti ventil s holenderom 1/2"	4
5.	T - komad Cu \varnothing 18-18-18	4
6.	MS prijelaz \varnothing 18 1/2" M	4
7.	MS prijelaz \varnothing 18 1/2" Ž	2
8.	Odzračni ventil 1/2"	1
9.	Brza spojnica Ž s 1/2" M	1

POTREBNI MATERIJALI – MODUL 4 – INSTALACIJA S GRIJAĆIM TIJELOM

r.b.	Naziv	Količina
1.	Cijev Pex-Al-Pex \varnothing 16x2	2300 mm
2.	Cijev PPR \varnothing 20x3.4	1600 mm
3.	Koljeno PPR 90° \varnothing 20x3.4 ŽŽ	2
4.	Koljeno 90° za Pex-Al-Pex \varnothing 16 ŽŽ	2
5.	Prijelaz Pex-Al-Pex \varnothing 16 na 1/2" Ž	2
6.	Prijelazno koljeno Pex-Al-Pex \varnothing 16 na 1/2" M	2
7.	Savitljivo crijevo 250 mm 1/2" ŽŽ	1
8.	Izmični (obilazni) luk PPR \varnothing 20x3.4	2
9.	Prijelazni komad PPR \varnothing 20x1/2" Ž	2
10.	Prijelazni komad PPR \varnothing 20x1/2" M	2
11.	Kolčak PPR \varnothing 20 (mufa ili spojnica)	3
12.	Grijače tijelo Lipovica Solar 500 četiri članka	1
13.	Radijatorski ventil kutni 1/2"	1
14.	Prigušnica kutna 1/2"	1
15.	Nosači za radijator Lipovica Solar 500 (komplet)	1
16.	Radijatorski prijelaz 1" na 1/2" lijevi	2
17.	Radijatorski prijelaz 1" na 1/2" desni	2
18.	Brtva radijatorska 1"	4
19.	Obujmica cijevna PVC 1/1 za Pex-Al-Pex 16 mm	4
20.	Vijak (tipla) za obujmice	10
21.	Obujmica cijevna PVC 1/1 20 mm	6
22.	Ispusna slavina radijatorska 1/2"	1
23.	Odzračni ventil 1/2"	1

NAPOMENA: Količina materijala se odnosi na jedno radno mjesto. Potrebno je nabaviti materijal za sve prijavljene ekipe i dio za rezervu.

Zid od siporeksa ili drveni stalak na kojem se radi zadatak na izlučnom natjecanju treba biti dimenzija: širina 1250mm, visina 1400mm. Odignut od poda u rasponu od 150 – 210mm.

Tlačenje sistema vodom izvodi se preko brze spojnice.